

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Obec Lučivná
Objednávateľ	Obec Lučivná	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Štefan Labuda, LABUDA - ASI, s.r.o.	36603970	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jozef Ivanecký	04.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 12 750,18	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 81 554,79	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 94 304,97	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

05-02-2016

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

29-01-2016

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	94 304,97
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 94 304,95 DPH	18 860,99
26	Cena s DPH (r. 23-25)	113 165,96

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ
 Objednávateľ: Obec Lučivná
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Dátum: 03.12.2015
 Projektant: Ing. Štefan Labuda, LABUDA - ASI, s.r.o.
 Spracoval: Ing. Jozef Ivanecký

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
20151108	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ	94 304,97	0,00	18 860,99	113 165,96
1	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.1	57 231,67	0,00	11 446,33	68 678,00
3	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.3	37 073,30	0,00	7 414,66	44 487,96
	<u>Celkom</u>	<u>94 304,97</u>	<u>0,00</u>	<u>18 860,99</u>	<u>113 165,96</u>

29 -01- 2016





EUROVIA
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ
 Názov objektu Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.1
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Obec Lučivná

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Lučivná
 Projektant Ing. Štefan Labuda, LABUDA - ASI, s.r.o.
 Zhotoviteľ

36603970

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.12.2015

Ing. Janka Pokrývková

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 603,34	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	46 628,33	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		57 231,67	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23	Súčet 7, 12, 19-22	57 231,67
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	57 231,67 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	68 678,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochy a odpochy

Dátum a podpis

Pečiatka

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lučivná

Zhotoviteľ:


Dátum: 04.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	57 231,67
1	Zemné práce	4 435,53
5	Komunikácie	47 630,35
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 061,40
99	Presun hmôt HSV	104,39
	<u>Celkom</u>	<u>57 231,67</u>

29 -01- 2016


EUROVIA VINCI
EUROVIA SK, s.r.o.
Oslaboditeľov 66
040 17 Košice





ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č. 1
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Lučivná
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 04.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				57 231,67	
D			1	Zemné práce				4 435,53	
1	K	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 3-4 nad 100 do 1000 m3	m3	472,500	3,63	1 715,18	20,0
2	K	PK	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapázané pre cesty. Priplatok za ľepivosť horniny 3-4	m3	472,500	0,10	47,25	20,0
3	K	001	162403101	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	472,500	1,55	732,38	20,0
4	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	472,500	0,54	255,15	20,0
5	K	PK	174101001	Obsyp sypaninou so zhutnením okolo objektov	m3	81,900	7,90	647,01	20,0
6	K	001	181102300	Úprava plánu so zhutnením	m2	661,500	0,79	522,59	20,0
7	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hĺbke triedy 1-4	m2	567,000	0,91	515,97	20,0
			5	Komunikácie				47 630,35	
8	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	661,500	3,47	2 295,41	20,0
9	K	221	565161022.1	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II, po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	1 211,980	12,22	14 810,40	20,0
10	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 731,400	0,38	657,93	20,0
11	K	221	577141212	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	1 731,400	8,41	14 561,07	20,0
12	K	221	597961101	Rigol dĺžadený do lôžka z betónu prostého z tvárim TBM 1-60	m	315,000	10,77	3 392,55	20,0
13	M	MAT	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	973,500	1,61	1 567,34	20,0
14	K	221	597961102	Krajnica dĺžadená do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov LEFIX BP-50	m	295,000	9,70	2 861,50	20,0
15	M	MAT	5923003368	Krajnicový prefabrikát LEFIX BP-50	ks	295,000	25,37	7 484,15	20,0
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 061,40	
16	K	221	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m	315,000	5,55	1 748,25	20,0
17	M	MAT	5922903062	Obrubník cestný 100/25/15 cm, so skosením 4/12 cm, sivá	ks	318,150	3,44	1 094,44	20,0
18	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m3	9,450	99,86	943,68	20,0
19	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm (pri potoku)	ks	1,000	221,22	221,22	20,0
20	K	221	919413114	Vlaková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	449,76	449,76	20,0
21	K	221	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	6,000	24,44	146,64	20,0
22	M	MAT	5922113800	Rúra železobetónová pre dažďové vody TYP 4-40 Ms 40xdl.100cm	ks	6,060	75,48	457,41	20,0
			99	Presun hmôt HSV				104,39	
23	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 043,893	0,10	104,39	20,0
				Celkom				57 231,67	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.3	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Lučivná
Objednávateľ	Obec Lučivná	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Štefan Labuda, LABUDA - ASI, s.r.o.	36603970	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Janka Pokrývková	04.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 146,84	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 34 926,46	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 37 073,30	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 37 073,30
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 37 073,30 DPH 7 414,66
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 44 487,96
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzáva doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ
Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lučivná

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	37 073,30
2	Zakladanie	2 607,66
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	422,88
5	Komunikácie	794,85
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 728,42
99	Presun hmôt HSV	5 451,41
	<u>Celkom</u>	68,08
		<u>37 073,30</u>

29 -01- 2016


EUROVIA

EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice







ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ OBCE LUČIVNÁ
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek č.3
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Lučivná
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 04.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV								37 073,30	
D	D	1		Práce a dodávky HSV				2 607,66	
1	K	221	1131061211	Zemné práce					
				Rozoberanie rigola - dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	165,000	2,14	353,10	20,0
2	K	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3-4 nad 100 do 1000 m3	m3	262,800	3,63	953,96	20,0
3	K	PK	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3-4	m3	262,800	0,10	26,28	20,0
4	K	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	4,800	7,25	34,80	20,0
5	K	001	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovňaním dna v hĺbke 4	m3	4,800	0,10	0,48	20,0
6	K	001	162403101	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	262,800	1,55	407,34	20,0
7	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	262,800	0,51	134,03	20,0
8	K	PK	174101001	Obsyp sypaninou so zhutnením okolo objektov	m3	49,400	4,70	232,18	20,0
9	K	001	181102300	Úprava plánu so zhutnením	m2	357,000	0,79	282,03	20,0
10	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hĺbke triedy 1-4	m2	201,600	0,91	183,46	20,0
11	K	002	271571111	Zakladanie				422,88	
				Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,000	30,53	30,53	20,0
12	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,400	89,17	392,35	20,0
13	K	211	3343231270	Zvislé a kompletne konštrukcie				794,85	
				Múry zo železobetónu tr. C 25/30 XC2	m3	3,200	94,77	303,26	20,0
14	K	211	3343511120	Debnenie konštrukcií zhutnenie	m2	16,640	11,10	184,70	20,0
15	K	211	3343512120	Debnenie konštrukcií, odstránenie	m2	16,640	2,22	36,94	20,0
16	K	211	3343611160	Výstuž múrov z ocele zn. 10S05	t	0,256	1 054,50	269,95	20,0
17	K	221	564851111	Komunikácie				27 728,42	
				Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	357,000	3,47	1 238,79	20,0
18	K	221	565161022.1	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II, po zhutnení hr. 70-100 mm	m2	1 036,500	12,22	12 666,03	20,0
19	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 061,500	0,38	403,37	20,0
20	K	221	577141212	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2	1 061,500	8,59	9 118,29	20,0
21	K	221	5979611101	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého z tvárnic TBM 1-60	m	188,000	10,77	1 809,36	20,0
22	M	MAT	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	554,400	1,81	892,58	20,0
23	K	221	59796200.1	Odtokový žlab s liatinovým roštom (dod+montáž pri garáži RD s.č. 35)	m	16,000	100,00	1 600,00	20,0
24	K	221	917762111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 451,41	
				Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m	361,000	5,55	2 003,55	20,0
25	M	MAT	5922903063	Obrubník cestný bez skosenia	ks	364,610	3,44	1 254,26	20,0

26	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m3	10,830	99,86	1 081,48	20,0
27	K	211	961041211	Búranie prejazdov (búranie muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií) z prost.,betónu, -2,20000t	m3	16,800	25,56	429,41	20,0
28	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,730	1,03	61,52	20,0
29	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 194,600	0,52	621,19	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				68,08	
30	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	680,772	0,10	68,08	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>37 073,30</u>	